

Opis techniczny

do projektu architektonicznego - budowlanego donku letniskowego.

1. Dane ogólne

Zaprojektowany domek jest obiektem parterowym z nieużytkowy poddaszem, o asymetrycznych połaciach dachu, podpiwniczony.

- w kondygnacji piwnicznej przewidziano pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy, wędkarski i wodny.
- w parterze mieści się przedpokój oddzielony klatką od hallu, węzeł sanitarny z łazienką, natryskiem i umywalką, aneks kuchenny ze zlewozmywakiem i kuchenką na gaz butlowy, pokój dzienny z kominkiem i wyjściem na taras tworzący jedną przestrzeń z aneksem kuchennym oraz pokój sypialny.
- poddasze o wysokości max. 1,95 m nie wlicza się do powierzchni całkowitej - ewentualne urządzenie sypialni

2. Dane techniczne

powierzchnia całkowita	- 109,4 m ²
kubatura	- 408 m ³

3. Opis robót budowlanych

Ławy fundamentowe i ściany piwniczne z betonu żwirowego klasy 75 grub. 25 cm.

Ściany wewnętrzne z gazobetonu oddzielony 00 na zaprawie
wapiennej grub. 24 cm. Pod stropem ściany należy zakończyć
czterema warstwami z cegły pełnej aby nacisk od belek
stropowych nie przekazywał się bezpośrednio na gazobeton.
Ściany parteru otynkowane, zatarte na gładko, malowane na
biało.

W części szczytowej na poddaszu mur odeskowy dekoni
grub. 24 cm bajcowany i pokostowany. Słupy wewnętrzne
/podtrzymujące podciąg 2 I 16/ oraz komin z cegły pełnej
kl. 100. Komin wewnętrzny wyłożony azbestową grub. 3 cm.

Strop nad piwnicą krzyżowo zbrojony wylany na mokro
grub. 10 cm. Strop nad parterem drewniany, belki 14/18
co 1 m.

Dach - konstrukcja grub. 10/14. Słupowa poleć dachowe podparte
na płatwi 10/10 opartej na słupach 10/10. Schody wewnętrzne
do piwnicy i na poddasze drewniane. Stolarstwo okienne i
drzwiowe nietypowe drewniane w/g wymiarów z natury, zacho-
wane w kolorze naturalnym bajcowane i pokostowane.

Isolacje przeciwnilgociowe - pozioma 2 x papa na lepiku,
- pionowa na ścianach fundamentowych 2 x lepik na goręco.


Instalacje - elektryczne w/g warunków Zakładu Energetycznego
- ogrzewanie - wodociągowe ze studni wspólnej dla całego
zespołu - odprowadzenie ścieków do zbiornika szczelnego

okresowo opróżnianego /do czasu doprowadzenia wody do
obiektu - ustęp suchy/.

Roboty blacharskie - rynny i rury opustowe z blachy
stalowej ocynkowanej.


Wykonano:

K. Weiler
mgr inż. arch. Krystyna WEILER




 MUR ISTNIEJACY
 MUR PROJEKTOWANY

RZUT PARTERU 1:50




RZUT PODDASZA 1:50

ETERNIT FALISTY
 1x PAPA
 DESKI 24 mm
 WEŁNA MINERALNA 1600
 KROKWI 8/14
 DESKI 24 mm





 MUR ISTNIEJĄCY
 MUR PROJEKTOWANY


PRZEKRÓJ 1:50




WIDOK PŁN.-ZACH. 1:50



WIDOK PŁN.- WSCH. 1:50




WIDOK PŁD-ZACH. 1:50



WIDOK PŁD-WSCH. 1:50

Jednostka ewidencyjna : Szemud





Opracowano systemem GEO-MAP.


Id. ewidencyjny
2019-03-18


(data wpisania do zarchiwu)

(podgis)










KOPIA MAPY ZASADNICZEJ Skala 1: 500
 woj. POMORSKIE, pow. wejherowski
 Nazwa obrębu : Kamień
 Działki : 195/6
 Jednostka ewidencyjna : Szemud



Wejherowo dn. 2019.03.18
 Opracowano systemem GEO-MAP.

Str. 1/1

Starosta Wejherowski

Id. ewidencyjny
 2019-03-18

606642.1240.2019

(data wpisania do zasobu)

(podpis)

