



WIDOK OD FRONTU



WIDOK OD OGRODU

www.galeriadomow.pl

30-227 Kraków al. Kasztanowa 44 kom. 606 977 299 kom. 519 634 700 Email: info@galeriadomow.pl

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO UPB – 71016.

| Lp. | Element | Przekrój bxh (cm) | Długość (m) | Ilość sztuk | m ³ |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | krokiew | 8x20 | 9,75 | 48 | 7,48800 |
| RAZEM: | | | | | 7,48800 |
| 2 | murlata | 16x16 | 19,5 | 2 | 0,99840 |
| 3 | słup | 16x16 | 3 | 10 | 0,76800 |
| RAZEM: | | | | | 1,76640 |
| 4 | platew pośrednia | 16x20 | 19,5 | 2 | 1,24800 |
| RAZEM: | | | | | 1,24800 |
| 5 | kleszcze | 6x16 | 6 | 12 | 0,69120 |
| RAZEM: | | | | | 0,69120 |
| ŁĄCZNIE: | | | | | 11,19360 |

UWAGA!

**Długość każdego elementu zwiększona o około 50 cm zapasu
z przeznaczeniem na wykonanie zaciosów.**

Wymiary oraz ilość elementów przedstawionych w zestawieniu należy zweryfikować
ze stanem wykonanym lub planowanym do wykonania na budowie!

www.galeriadomow.pl

30-227 Kraków al. Kasztanowa 44 kom. 606 977 299 kom. 519 634 700 Email: info@galeriadomow.pl